副本

檔　　號：
保存年限：

新北市政府農業局　函

地址：220249新北市板橋區中山路1段143號5樓
承辦人：盧怡璇
電話：(02)29550808 分機511
傳真：(02)29641920
電子信箱：ag5506@ntpc.gov.tw

105
臺北市松山區南京東路5段171號7樓
受文者：中興工程顧問股份有限公司

發文日期：中華民國114年6月11日
發文字號：新北農景字第1143556310號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：如說明四及五

主旨：貴處提送「土城司法園區區段徵收公共工程(範圍：公私有地暨第一里程碑)」樹木移植計畫書，業於114年2月17日經專案小組會議審查並經專家學者覆核通過，准予辦理，惟請參照專家、學者協審意見辦理後續事宜，請於施工(含修剪)前10日將確定移植日期函報新北市土城區公所及本府綠美化環境景觀處。

說明：

一、依貴處114年5月13日地工市字第1141632603A號函辦理。

二、本案經審結果：因樹木位於工程範圍內，故准予遷植小葉南洋杉1株、正榕1株、白玉蘭1株、芒果4株、苦楝2株、香楠41株、烏桕2株、樟樹21株、蓮霧1株、月橘3株、印度紫檀29株、杜英3株、刺杜密1株、披針葉饅頭果1株、垂榕1株、茄苳3株、桃花心木1株、烏心石1株、黑板樹6株、臺灣肖楠7株、臺灣欒樹4株、銀樺1株及龍柏1株，共計136株(規格詳移植計畫書)，並自核准日起1年內有效，逾期則須重新申請。施工時請注意避免傷害樹木，其餘未經核准暨超出計畫書範圍之樹木不得移植，並請做好樹木保護措施，倘擅自移植，本局將依新北市樹木保護自治條例第16條規定辦理。

114.06.16
114-1137收

三、樹木移植注意事項：

(一)請確實依計畫書內容施作，並依本市樹木移植作業方式及技術要領辦理移植作業，非列入本次移植計畫範圍之樹木不得移植。

(二)請依本市樹木移植作業方式及技術要領辦理移植作業，樹木修剪人員應領有「北北桃樹木修剪MOU認證之景觀樹木修剪合格證」。倘後續查有過度修剪致違反新北市樹木保護自治條例之情事，新北市政府綠美化環境景觀處得廢止該員修剪合格證。

(三)移植時請慎選適宜氣候，並做好後續養護事宜(應依移植計畫移植後養護6個月)，以確保樹木存活。施工時請做好樹木保護措施，移植樹穴位置應避開電線、號誌及路燈等，避免致公共安全疑慮及妨礙樹木生長。

(四)樹木如需修剪，以不超過冠幅1/3為原則；若需加強修剪幅度時，應會同專家學者辦理現勘並確認有其必要性及修剪方式後，將會勘結果報本府綠美化環境景觀處，經核准後始得提高修剪幅度。並請做好修剪前後之樹木保護工作，以避免樹木腐朽或感染病蟲害。

(五)如於汛期期間遇強風、大雨以上氣象警報時，請加強巡檢喬木加固情形；遇高溫特報時，並請注意加強灑水等養護作業俾提高樹木存活率。

(六)移植完妥後之樹木，應加掛識別牌，載明內容應至少包含「工程主辦單位」、「施工單位」、「陳情專線」、「核准日期」及「案號」(本案案號：114-土-50-6310)，以利追蹤管理，掛牌期間自移植完成日起至解除列管日為止。

(七)移植完成後，請將移植前、中、後照片及移植位置(並標示單點坐標)竣工圖函送新北市土城區公所及本府綠美化環境景觀處備查。

(八)請於移植(含修剪)作業施作前14日，於施作區域明顯處設置告示，設置現況照片須寄至本府綠美化環境景觀處信箱（ntpc00701@ntpc.gov.tw），並請加強周知附近居民及其他宣導作為，如透過周邊里辦公處、貴管官網或社群網路上公告資訊，增加資訊公開及溝通交流之管道，避免造成居民觀感不佳等問題。

(九)請於移植(含修剪)作業施作前10日，將確定移植日期函報新北市土城區公所及本府綠美化環境景觀處至現場督導。移植期間請工程主辦機關派員加強督導，避免承商有過度修剪妨礙樹木生長情事。

四、檢還核定之移植計畫書1份，如有修改或於養護期間改植者，應事先函送本局審查，另未依計畫書內容辦理，本局將依新北市樹木保護自治條例第15條規定辦理。

五、檢附「新北市樹木保護自治條例」、「新北市樹木移植作業方式及要領」及「新北市樹木維護作業方式及技術要領」等資料各1份供參。

六、副本抄送新北市土城區公所，請依新北市樹木保護自治條例第13條第2項規定，追蹤移植後樹木生長情形，並報本府綠美化環境景觀處備查。

正本：內政部土地重劃工程處
副本：彥韋營造股份有限公司、中興工程顧問股份有限公司、新北市土城區公所(皆含核定版移植計畫書1份)

局長 諶錫輝

本案依分層負責規定授權業務主管決行